



UFFICIO PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE LAVORI STRADALI

Fornitura e posa in opera piante per Via Ricasoli

RELAZIONE TECNICA

Il progetto prevede l'allestimento di n° 16 fioriere "SIZE" con piante di olivo aventi circonferenza del tronco di almeno 40 cm, allevati a mezzo tronco e da almeno un anno (12 mesi) in contenitore. La posa di dette piante andrà eseguita predisponendo sul fondo delle fioriere uno strato di circa 10 cm. di argilla espansa che farà da strato drenante/umettante per tutta quanta la fioriera, immediatamente sopra andrà posto il t.n.t. che ha la funzione di mantenere separati per lungo tempo gli strati; le fioriere, infine andranno riempite con terreno di coltivo ammendato e sciolto su cui adagiare la pianta badando bene che la zona del "colletto" sia a pari terra, e successivo rinfianco sul bordo al fine di premere e costipare al meglio il terreno intorno al pane di terra della pianta e dare il lavoro terminato e il piano ben livellato.

Verranno allestite nello stesso modo anche due fioriere larghe 192 cm. di diametro con una pianta al centro di Callistenom e delle piante di Gazania rifiorente su tutto il bordo e quattro fioriere di 120 cm. di diametro con tre piante al centro di Lorepetalum e delle piante di Gazania rifiorente su tutto il bordo.

Detti lavori ammontano ad € 13.700,00 (di cui € 400,00 per oneri della sicurezza).

Nel progetto sono previsti anche lavori di non esatta preventiva valutazione da stabilirsi al bisogno.

Il Progettista:

Arch. Luca Barsotti

Livorno, 09/05/2024